

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF (LOT 1)

remplacement des dalles du pourtour de l'immeuble d'habitation de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Ziguinchor

Ce cadre est donné à titre indicatif (il appartiendra à l'entreprise de vérifier les quantités et de s'en approprier)

	DESIGNATION	U	Quantités	P.U./ HT HD	P.T./ HT HD
1	Dépose des dalles existantes y compris évacuation	m ²	266		
2	Préparation du sol d'assise et mise en place du lit de pose en sable de dune sur 6 cm d'épaisseur	m ³	16		
3	Fourniture et pose des dalles ou pavés en béton 15 x 30, ép. 6 mm (minimum) (NB : variantes pouvant être proposées)	m ²	266		
4	Fourniture et pose Bordure de rives	ml	100		
Total travaux HT HD					

NB : L'entreprise devra fournir un stock de réserve de dalles équivalent à 5% de la surface totale à daller.

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF (LOT 2)

carrelage de la coursive du rez de chaussée (lot 2) de l'immeuble d'habitation de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Ziguinchor

Ce cadre est donné à titre indicatif (il appartiendra à l'entreprise de vérifier les quantités et de s'en approprier)

	DESIGNATION	U	Quantités	P.U./ HT HD	P.T./ HT HD
1	Installation chantier amenée et repli de matériel et dispositions	ens	1		
2	Dépose de carreaux grés 30 x 30 existant y/c évacuation * Sol * Plinthes	m ²	250,00		
		ml	70,00		
3	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 60 x 60 : * Sol * Plinthes	m ²	250,00		
		ml	70,00		
4	Raccordements peinture et remise en état des lieux et repli	Ens	1,00		
Total travaux HT HD					

NB : L'entreprise devra fournir un stock de réserve de carreaux équivalent à 5% de la surface totale à carrelar.