

CADRES DE DEVIS
QUANTITATIF ET ESTIMATIF –
CADRES DE DEVIS
QUANTITATIF – CADRES DE
BORDEREAU DES PRIX
UNITAIRES

EVALUATION DES TRAVAUX DE REVETEMENTS EN CARREAUX DU PATIO ET DES ACCES AUX APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE FONCTIONNEL DE LA BCEAO

ACCES APPARTEMENT DE PASSAGE DU GOUVERNEUR DE LA BCEAO _CADRE DU DEVIS QUANTITATIF						
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE	MONTANT	
					PARTIEL	TOTAL (CFA)
I-	TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.01	Démolition et dépose des carreaux existants y compris toutes sujétions	ff	1,00			
	TOTAL HT 1.00					
	TOTAL TTC 1.00					
II-	REVETEMENTS					
2.01	Fourniture et pose de revêtement 60x60 en carreaux grès cérame de type "TERANGA IVOIRE" ou similaire aux sols d'accès à l'appartement du Gouverneur et de la cage d'escalier y compris toutes sujétions	m²	29,66			
2.02	Fourniture et pose de plinthes assortis aux carreaux contenus dans les espaces y compris toutes sujétions	ml	31,08			
	TOTAL HT 2.00					
	TOTAL TTC 2.00					
III-	FAUX-PLAFOND					
3.01	Dépose de la dalle minérale existante y compris toutes sujétions	ff	1,00			
3.02	Réalisation d'un faux plafond en staff y compris les luminaires et toutes sujétions	m²	16,56			
3.03	Traitement des portes et cadres existants y compris toutes sujétions	ff	1,00			
	TOTAL HT 3.00					
	TOTAL TTC 3.00					
IV-	SECURITE ET INCENDIE-ELECTRICITE					
4.01	Remise en état du système d'alarme incendie du hall y compris toutes sujétions	ff	1,00			
4.02	Fourniture et pose de sonnette conforme à l'existant y compris toutes sujétions	ff	1,00			
	TOTAL HT 4.00					
	TOTAL TTC 4.00					
V-	PEINTURE-BADIGEON					
5.01	Traitement de murs intérieurs en enduit lisse type Lefranc Mat Blanc ou similaire y compris toutes sujétions (les murs doivent être soigneusement grattés de sorte à enlever toutes les couches de peintures existantes)	m²	75,31			
5.02	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire sur murs y compris toutes sujétions	m²	75,31			

EVALUATION DES TRAVAUX DE REVETEMENTS EN CARREAUX DU PATIO ET DES ACCES AUX

APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE FONCTIONNEL DE LA BCEAO

5.03	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire sur faux plafond en staff y compris toutes sujétions	m ²	16,56			
5.04	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire au plafond du magasin y compris toutes sujétions	m ²	5,95			
5.05	Peinture ocre au sol du magasin y compris toutes sujétions	m ²	5,95			
5.06	Vernis type "SOYTEX" ou similaire sur menuiserie bois y compris toutes sujétions	m ²	19,54			
5.07	Vernis type "SOYTEX" ou similaire sur menuiserie métallique y compris toutes sujétions	m ²	5,28			
	TOTAL HT 5.00					
	TOTAL TTC 5.00					
GARAGE						
VI-	ELECTRICITE					
6.01	Fourniture et pose de luminaires dans le garage en guise de remplacement y compris toutes sujétions	U	2,00			
6.02	Fourniture et pose de d'interrupteur dans le garage en guise de remplacement y compris toutes sujétions	U	2,00			
	TOTAL HT 6.00					
	TOTAL TTC 6.00					
VII-	PEINTURE-BADIGEON					
7.01	Traitement de murs intérieurs du garage en enduit lisse type Lefranc Mat Blanc ou similaire y compris toutes sujétions (les murs doivent être soigneusement grattés de sorte à enlever toutes les couches de peintures existantes)	m ²	54,92			
7.02	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire sur murs y compris toutes sujétions	m ²	54,92			
7.03	Peinture ocre au sol du garage y compris toutes sujétions	m ²	43,20			
7.04	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire au plafond du garage y compris toutes sujétions	m ²	43,20			
7.05	Vernis type "SOYTEX" ou similaire sur menuiserie métallique y compris toutes sujétions	m ²	27,86			
	TOTAL HT 7.00					
	TOTAL TTC 7.00					
TOTAL HT ACCES APPARTEMENT DE PASSAGE DU GOUVERNEUR						
TOTAL TTC ACCES APPARTEMENT DE PASSAGE DU GOUVERNEUR						

**EVALUATION DES TRAVAUX DE REVETEMENTS EN CARREAUX DU PATIO ET DES ACCES AUX
APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE FONCTIONNEL DE LA BCEAO**

ACCES APPARTEMENT DE PASSAGE N°2 DE LA BCEAO_CADRE DU DEVIS QUANTITATIF						
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE	MONTANT	
					PARTIEL	TOTAL (CFA)
I-	TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.01	Démolition et dépose des carreaux existants y compris toutes sujétions	ff	1,00			
	TOTAL HT 1.00					
	TOTAL TTC 1.00					
II-	REVETEMENTS					
2.01	Fourniture et pose de revêtement 60x60 en carreaux grès cérame de type "TERANGA IVOIRE" ou similaire aux sols d'accès à l'appartement de passage n°2 et de la cage d'escalier y compris toutes sujétions	m²	33,15			
2.02	Fourniture et pose de plinthes assortis aux carreaux contenus dans les espaces y compris toutes sujétions	ml	34,67			
	TOTAL HT 2.00					
	TOTAL TTC 2.00					
III-	FAUX-PLAFOND					
3.01	Dépose de la dalle minérale existante y compris toutes sujétions	ff	1,00			
3.02	Réalisation d'un faux plafond en staff y compris les luminaires et toutes sujétions	m²	22,19			
3.03	Traitement des portes et cadres existants y compris toutes sujétions	ff	1,00			
	TOTAL HT 3.00					
	TOTAL TTC 3.00					
IV-	ELECTRICITE					
4.01	Fourniture et pose de sonnette conforme à l'existant y compris toutes sujétions	ff	1,00			
	TOTAL HT 4.00					
	TOTAL TTC 4.00					
V-	PEINTURE-BADIGEON					
5.01	Traitement de murs intérieurs en enduit lisse type Lefranc Mat Blanc ou similaire y compris toutes sujétions (les murs doivent être soigneusement grattés de sorte à enlever toutes les couches de peintures existantes)	m²	56,25			
5.02	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire sur murs y compris toutes sujétions	m²	56,25			

EVALUATION DES TRAVAUX DE REVETEMENTS EN CARREAUX DU PATIO ET DES ACCES AUX APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE FONCTIONNEL DE LA BCEAO

5.03	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire sur faux plafond en staff y compris toutes sujétions	m ²	22,19			
5.04	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire au plafond du magasin y compris toutes sujétions	m ²	5,95			
5.05	Peinture ocre au sol du magasin y compris toutes sujétions	m ²	5,95			
5.06	Vernis type "SOYTEX" ou similaire sur menuiserie bois y compris toutes sujétions	m ²	12,67			
5.07	Vernis type "SOYTEX" ou similaire sur menuiserie métallique y compris toutes sujétions	m ²	5,28			
	TOTAL HT 5.00					
	TOTAL TTC 5.00					
GARAGE						
VI-	ELECTRICITE					
6.01	Fourniture et pose de luminaires dans le garage en guise de remplacement y compris toutes sujétions	U	2,00			
6.02	Fourniture et pose de d'interrupteur dans le garage en guise de remplacement y compris toutes sujétions	U	4,00			
	TOTAL HT 6.00					
	TOTAL TTC 6.00					
VII-	PEINTURE-BADIGEON					
7.01	Traitement de murs intérieurs du garage en enduit lisse type Lefranc Mat Blanc ou similaire y compris toutes sujétions (les murs doivent être soigneusement grattés de sorte à enlever toutes les couches de peintures existantes)	m ²	66,69			
7.02	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire sur murs y compris toutes sujétions	m ²	66,69			
7.03	Peinture ocre au sol du garage y compris toutes sujétions	m ²	58,71			
7.04	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire au plafond du garage y compris toutes sujétions	m ²	65,91			
7.05	Vernis type "SOYTEX" ou similaire sur menuiserie métallique y compris toutes sujétions	m ²	27,86			
	TOTAL HT 7.00					
	TOTAL TTC 7.00					
TOTAL HT ACCES APPARTEMENT DE PASSAGE N°2						
TOTAL TTC ACCES APPARTEMENT DE PASSAGE N°2						

EVALUATION DES TRAVAUX DE REVETEMENTS EN CARREAUX DU PATIO ET DES ACCES AUX APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE FONCTIONNEL DE LA BCEAO

ACCES APPARTEMENT DE PASSAGE N°3 DE LA BCEAO_CADRE DU DEVIS QUANTITATIF						
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE	MONTANT	
					PARTIEL	TOTAL (CFA)
I-	TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.01	Démolition et dépose des carreaux existants y compris toutes sujétions	ff	1,00			
	TOTAL HT 1.00					
	TOTAL TTC 1.00					
II-	REVETEMENTS					
2.01	Fourniture et pose de revêtement 60x60 en carreaux grès cérame de type "TERANGA IVOIRE" ou similaire aux sols d'accès à l'appartement de passage n°3 et de la cage d'escalier y compris toutes sujétions	m²	18,78			
2.02	Fourniture et pose de plinthes assortis aux carreaux contenus dans les espaces y compris toutes sujétions	ml	21,12			
	TOTAL HT 2.00					
	TOTAL TTC 2.00					
III-	FAUX-PLAFOND					
3.01	Dépose de la dalle minérale y compris toutes sujétions	ff	1,00			
3.02	Réalisation d'un faux plafond en staff y compris les luminaires et toutes sujétions	m²	8,64			
	TOTAL HT 3.00					
	TOTAL TTC 3.00					
IV-	ELECTRICITE					
4.01	Fourniture et pose de luminaires dans en guise de remplacement y compris toutes sujétions	U	1,00			
4.02	Fourniture et pose de d'interrupteur en guise de remplacement y compris toutes sujétions	U	2,00			
4.03	Fourniture et pose de sonnette conforme à l'existant y compris toutes sujétions	U	1,00			
	TOTAL HT 4.00					
	TOTAL TTC 4.00					
IV-	PEINTURE-BADIGEON					
4.01	Traitement de murs intérieurs en enduit lisse type Lefranc Mat Blanc ou similaire y compris toutes sujétions (les murs doivent être soigneusement grattés de sorte à enlever toutes les couches de peintures existantes)	m²	31,75			
4.02	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire sur murs y compris toutes sujétions	m²	31,75			

**EVALUATION DES TRAVAUX DE REVETEMENTS EN CARREAUX DU PATIO ET DES ACCES AUX
APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE FONCTIONNEL DE LA BCEAO**

4.03	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire sur faux plafond en staff y compris toutes sujétions	m ²	8,64			
4.04	Vernis type "SOYTEX" ou similaire sur menuiserie bois y compris toutes sujétions	m ²	4,49			
4.05	Vernis type "SOYTEX" ou similaire sur menuiserie métallique y compris toutes sujétions	m ²	5,28			
TOTAL HT 4.00						
TOTAL TTC 4.00						
TOTAL HT ACCES APPARTEMENT DE PASSAGE N°3						
TOTAL TTC ACCES APPARTEMENT DE PASSAGE N°3						

PATIO AU NIVEAU DES APPARTEMENTS DE LA BCEAO_CADRE DU DEVIS QUANTITATIF						
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE	MONTANT	
					PARTIEL	TOTAL (CFA)
I-	TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.01	Dépose des éléments de séparation y compris toutes sujétions	ff	1,00			
1.02	Débouchage et reprise du système d'évacuation des eaux pluviales y compris toutes sujétions	ff	1,00			
TOTAL HT 1.00						
TOTAL TTC 1.00						
II-	REVETEMENTS-ETANCHEITE					
2.01	Remise en état générale (correction des fissures, ponçage, application de résine Epoxy transparente sur la superficie totale) du granito y compris toutes sujétions	ff	1,00			
2.02	Correction (Pose) des marbres fissurés situés sur les pans de murs du patio y compris toutes sujétions	ff	1,00			
2.03	Traitement de joint de dilatation conformément à l'existant avec protection en Alu y compris toutes sujétions	ml	314,52			
TOTAL HT 2.00						
TOTAL TTC 2.00						
TOTAL HT PATIO						
TOTAL TTC PATIO						

EVALUATION DES TRAVAUX DE REVETEMENTS EN CARREAUX DU PATIO ET DES ACCES AUX APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE FONCTIONNEL DE LA BCEAO

ACCES APPARTEMENT DE PASSAGE DU GOUVERNEUR DE LA BCEAO _CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES				
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	PRIX UNITAIRES	
			EN CHIFFRE	EN LETTRE
I-	TRAVAUX PREPARATOIRES			
1.01	Démolition et dépose des carreaux existants y compris toutes sujétions	ff		
II-	REVETEMENTS			
2.01	Fourniture et pose de revêtement 60x60 en carreaux grès cérame de type "TERANGA IVOIRE" ou similaire aux sols d'accès à l'appartement du Gouverneur et de la cage d'escalier y compris toutes sujétions	m ²		
2.02	Fourniture et pose de plinthes assortis aux carreaux contenus dans les espaces y compris toutes sujétions	ml		
III-	FAUX-PLAFOND			
3.01	Dépose de la dalle minérale existante y compris toutes sujétions	ff		
3.02	Réalisation d'un faux plafond en staff y compris les luminaires et toutes sujétions	m ²		
3.03	Traitement des portes et cadres existants y compris toutes sujétions	ff		
IV-	SECURITE ET INCENDIE-ELECTRICITE			
4.01	Remise en état du système d'alarme incendie du hall y compris toutes sujétions	ff		
4.02	Fourniture et pose de sonnette conforme à l'existant y compris toutes sujétions	ff		
V-	PEINTURE-BADIGEON			
5.01	Traitement de murs intérieurs en enduit lisse type Lefranc Mat Blanc ou similaire y compris toutes sujétions (les murs doivent être soigneusement grattés de sorte à enlever toutes les couches de peintures existantes)	m ²		
5.02	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire sur murs y compris toutes sujétions	m ²		
5.03	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire sur faux plafond en staff y compris toutes sujétions	m ²		
5.04	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire au plafond du magasin y compris toutes sujétions	m ²		
5.05	Peinture ocre au sol du magasin y compris toutes sujétions	m ²		
5.06	Vernis type "SOYTEX" ou similaire sur menuiserie bois y compris toutes sujétions	m ²		

**EVALUATION DES TRAVAUX DE REVETEMENTS EN CARREAUX DU PATIO ET DES ACCES AUX
APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE FONCTIONNEL DE LA BCEAO**

5.07	Vernis type "SOYTEX" ou similaire sur menuiserie métallique y compris toutes sujétions	m ²		
GARAGE				
VI-	ELECTRICITE			
6.01	Fourniture et pose de luminaires dans le garage en guise de remplacement y compris toutes sujétions	U		
6.02	Fourniture et pose de d'interrupteur dans le garage en guise de remplacement y compris toutes sujétions	U		
VII- PEINTURE-BADIGEON				
7.01	Traitement de murs intérieurs du garage en enduit lisse type Lefranc Mat Blanc ou similaire y compris toutes sujétions (les murs doivent être soigneusement grattés de sorte à enlever toutes les couches de peintures existantes)	m ²		
7.02	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire sur murs y compris toutes sujétions	m ²		
7.03	Peinture ocre au sol du garage y compris toutes sujétions	m ²		
7.04	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire au plafond du garage y compris toutes sujétions	m ²		
7.05	Vernis type "SOYTEX" ou similaire sur menuiserie métallique y compris toutes sujétions	m ²		

ACCES APPARTEMENT DE PASSAGE N°2 DE LA BCEAO_CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES				
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	PRIX UNITAIRES	
			EN CHIFFRE	EN LETTRE
I-	TRAVAUX PREPARATOIRES			
1.01	Démolition et dépose des carreaux existants y compris toutes sujétions	ff		
II-	REVETEMENTS			
2.01	Fourniture et pose de revêtement 60x60 en carreaux grès cérame de type "TERANGA IVOIRE" ou similaire aux sols d'accès à l'appartement de passage n°2 et de la cage d'escalier y compris toutes sujétions	m ²		

**EVALUATION DES TRAVAUX DE REVETEMENTS EN CARREAUX DU PATIO ET DES ACCES AUX
APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE FONCTIONNEL DE LA BCEAO**

2.02	Fourniture et pose de plinthes assortis aux carreaux contenus dans les espaces y compris toutes sujétions	ml		
III-	FAUX-PLAFOND			
3.01	Dépose de la dalle minérale existante y compris toutes sujétions	ff		
3.02	Réalisation d'un faux plafond en staff y compris les luminaires et toutes sujétions	m ²		
3.03	Traitement des portes et cadres existants y compris toutes sujétions	ff		
IV-	ELECTRICITE			
4.01	Fourniture et pose de sonnette conforme à l'existant y compris toutes sujétions	ff		
V-	PEINTURE-BADIGEON			
5.01	Traitement de murs intérieurs en enduit lisse type Lefranc Mat Blanc ou similaire y compris toutes sujétions (les murs doivent être soigneusement grattés de sorte à enlever toutes les couches de peintures existantes)	m ²		
5.02	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire sur murs y compris toutes sujétions	m ²		
5.03	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire sur faux plafond en staff y compris toutes sujétions	m ²		
5.04	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire au plafond du magasin y compris toutes sujétions	m ²		
5.05	Peinture ocre au sol du magasin y compris toutes sujétions	m ²		
5.06	Vernis type "SOYTEX" ou similaire sur menuiserie bois y compris toutes sujétions	m ²		
5.07	Vernis type "SOYTEX" ou similaire sur menuiserie métallique y compris toutes sujétions	m ²		
GARAGE				
VI-	ELECTRICITE			
6.01	Fourniture et pose de luminaires dans le garage en guise de remplacement y compris toutes sujétions	U		
6.02	Fourniture et pose de d'interrupteur dans le garage en guise de remplacement y compris toutes sujétions	U		
VII-	PEINTURE-BADIGEON			

EVALUATION DES TRAVAUX DE REVETEMENTS EN CARREAUX DU PATIO ET DES ACCES AUX APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE FONCTIONNEL DE LA BCEAO

7.01	Traitement de murs intérieurs du garage en enduit lisse type Lefranc Mat Blanc ou similaire y compris toutes sujétions (les murs doivent être soigneusement grattés de sorte à enlever toutes les couches de peintures existantes)	m ²		
7.02	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire sur murs y compris toutes sujétions	m ²		
7.03	Peinture ocre au sol du garage y compris toutes sujétions	m ²		
7.04	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire au plafond du garage y compris toutes sujétions	m ²		
7.05	Vernis type "SOYTEX" ou similaire sur menuiserie métallique y compris toutes sujétions	m ²		

ACCES APPARTEMENT DE PASSAGE N°3 DE LA BCEAO_CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES				
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	PRIX UNITAIRES	
			EN CHIFFRE	EN LETTRE
I-	TRAVAUX PREPARATOIRES			
1.01	Démolition et dépose des carreaux existants y compris toutes sujétions	ff		
II-	REVETEMENTS			
2.01	Fourniture et pose de revêtement 60x60 en carreaux grès cérame de type "TERANGA IVOIRE" ou similaire aux sols d'accès à l'appartement de passage n°3 et de la cage d'escalier y compris toutes sujétions	m ²		
2.02	Fourniture et pose de plinthes assortis aux carreaux contenus dans les espaces y compris toutes sujétions	ml		
III-	FAUX-PLAFOND			
3.01	Dépose de la dalle minérale y compris toutes sujétions	ff		
3.02	Réalisation d'un faux plafond en staff y compris les luminaires et toutes sujétions	m ²		
IV-	ELECTRICITE			
4.01	Fourniture et pose de luminaires dans en guise de remplacement y compris toutes sujétions	U		
4.02	Fourniture et pose de d'interrupteur en guise de remplacement y compris toutes sujétions	U		

**EVALUATION DES TRAVAUX DE REVETEMENTS EN CARREAUX DU PATIO ET DES ACCES AUX
APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE FONCTIONNEL DE LA BCEAO**

4.03	Fourniture et pose de sonnette conforme à l'existant y compris toutes sujétions	U		
IV- PEINTURE-BADIGEON				
4.01	Traitement de murs intérieurs en enduit lisse type Lefranc Mat Blanc ou similaire y compris toutes sujétions (les murs doivent être soigneusement grattés de sorte à enlever toutes les couches de peintures existantes)	m ²		
4.02	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire sur murs y compris toutes sujétions	m ²		
4.03	Peinture type acrylique "PANTEX 1300" ou similaire sur faux plafond en staff y compris toutes sujétions	m ²		
4.04	Vernis type "SOYTEX" ou similaire sur menuiserie bois y compris toutes sujétions	m ²		
4.05	Vernis type "SOYTEX" ou similaire sur menuiserie métallique y compris toutes sujétions	m ²		

PATIO AU NIVEAU DES APPARTEMENTS DE LA BCEAO_CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES				
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	PRIX UNITAIRES	
			EN CHIFFRE	EN LETTRE
I- TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.01	Dépose des éléments de séparation y compris toutes sujétions	ff		
1.02	Débouchage et reprise du système d'évacuation des eaux pluviales y compris toutes sujétions	ff		
II- REVETEMENTS-ETANCHEITE				
2.01	Remise en état générale (correction des fissures, ponçage, application de résine Epoxy transparente sur la superficie totale) du granito y compris toutes sujétions	ff		
2.02	Correction (Pose) des marbres fissurés situés sur les pans de murs du patio y compris toutes sujétions	ff		
2.03	Traitement de joint de dilatation conformément à l'existant avec protection en Alu y compris toutes sujétions	ml		

L'Architecte Maitre d'œuvre

MAMA T. Barthélémy